

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		7,5 * 3	m2	22,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,500</b>
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		7,250	m2	7,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,250</b>
3	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m2		
		7,250	m2	7,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,250</b>
4	kalk. własna	Wymiana rury spustowej PCV 110	m		
		26,900	m	26,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,900</b>
5	kalk. własna	Uzupełnienie pęknięć papy masą dekarską	m		
		39,500	m	39,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,500</b>
6	KNR-W 4-01 0519-01 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (wstawienie łat)	m2		
		1,8 * 3,5 * 11	m2	69,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,300</b>
7	KNR-W 4-01 0519-01 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2		
		78,000	m2	78,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,000</b>
8	kalk. własna	Uzupełnienie uszczelnienia masą dekarską obróbek przy kominach	m		
		51,850	m	51,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,850</b>
9	kalk. własna	Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych na kominach wentylacyjnych	szt		
		48,000	szt	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>