

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Roboty przygotowawcze - schody frontowe								
1 d.1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (1,54m ³) Rozbiórka płyty lastrykowej stopni i podstopnic 30,825*0,05=1,60m ³	m ²	30,825	0,00				0,00
2 d.1	Rozebranie oblicowania murków wejścia głównego	m ²	7,940	0,00				0,00
3 d.1	Rozebranie istniejącej podbudowy schodów	m ³	12,640	0,00				0,00
4 d.1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³	14,340	0,00				0,00
5 d.1	Opłata wysypiskowa	m ³	14,340	0,00				0,00
2 Roboty zasadnicze - schody wejściowe do szkoły								
6 d.2	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	14,000	0,00				0,00
7 d.2	Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - wykonanie tynków szlachetnych na murkach bocznych schodów	m ²	14,000	0,00				0,00
8 d.2	Zakup piasku	m ³	12,640	0,00				0,00
9 d.2	Zasyпка pod konstrukcję żelbetową schodów	m ³	12,640	0,00				0,00
10 d.2	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	5,000	0,00				0,00
11 d.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	1,000	0,00				0,00
12 d.2	Wykonanie spocznika, schodów, plecek z płyt granitowych	m ²	31,850	0,00				0,00
3 Stolarka otworowa, elementy ślusarskie								
13 d.3	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe Wymiana drzwi na lewostronne z samozamykaczem Krotność = 3	m ²	4,500	0,00				0,00
14 d.3	Montaż wycieraczek systemowych typu polimer w holu szkoły	kpl.	3,000	0,00				0,00
15 d.3	Balustrady schodowe prętowe - Hol główny szkoły	m	4,000	0,00				0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł